

Installatievoorwaarden egaliseren basisvloer/ leggen van diverse vloeren

U heeft bij Bacovloeren een vloer gekocht en wij gaan die voor u op een vakkundige wijze installeren. Wij zijn gespecialiseerd in het leggen van verschillende soorten vloeren & trappen en hebben jarenlange ervaring in de branche. Wij gaan er voor u een prachtig resultaat van maken. Echter voordat uw vloer gelegd kan worden moeten de onderstaande punten worden nagelopen.

Ter voorbereiding;

- Een oppervlak dient stofzuig schoon en leeg opgeleverd te worden en vrij te zijn van vervuilingen zoals stuc resten, verf, kit en/of olie en vetten.
- Geen overtollige lijm resten aanwezig op de basisvloer/trap, deze dienen verwijderd te worden. Verwijder bij twijfel alle lijmresten totdat een schone onbeschadigde, licht opgeruwde ondergrond verkregen is.
- Een vloer moet droog zijn en droog blijven. Het maximale vochtpercentage in de basisvloer dient onder de 0,4% te zijn. Bij nieuwbouwwoningen voeren wij een vochtmeting uit, alvorens het leggen wordt de tweede meting gedaan. Deze dient gelijk of lager te zijn dan de meting bij het inmeten. Indien nodig kunnen wij een vochtscherm toepassen, hier zijn extra kosten aan verbonden.
- Ondervloer dient druk- en trekvast te zijn.
- Tijdens het leggen van de vloerbedekking moet een omgevingstemperatuur van minimaal 18°C en een vloertemperatuur van minimaal 10°C in stand worden gehouden.
- Er moet voldoende ventilatie zijn i.v.m. de juiste droging van de egaline.

Acclimatiseren;

Het materiaal moet 48 uur acclimatiseren in de ruimte met een omgevingstemperatuur van minimaal 15/18°C zodat het op de juiste temperatuur kan komen, dit zorgt ervoor dat de vloer na plaatsing niet of nauwelijks zal uitzetten of krimpen. Leg de pakketten in het midden van de ruimte neer zodat deze goed kunnen acclimatiseren en zet de pakketten niet rechtop om vervorming/buiging te voorkomen. De pakken mogen niet in de zon komen te liggen. De pakken of planken moeten kruislings gestapeld worden maximum 5 pakken hoog met een paar centimeter tussenruimte tussen de pakken onderling. Dit is nodig om de lucht er tussendoor te laten circuleren.



Basis onder de vloer;

De basisvloer onder de vloer moet vlak zijn. Het verloop van de vloer mag niet méér zijn dan 3 mm per strekkende meter; oneffenheden in het vloeroppervlak die groter zijn dan 2 mm moeten worden verwijderd.

Bij vloerverwarming;

- 48 uur voorafgaand aan het egaliseren dient de vloerverwarming uitgezet te worden.
- 48 uur na het plaatsten van de vloer kunt u langzaam de vloerverwarming opstoken tot een vloertemperatuur van maximaal 27 °C. Hoger dan 27°C is schadelijk voor uw vloer.
- Afhankelijk van de installatie kan de maximum temperatuur en de lengte van de opstartperiode verschillen. Doe dit in overleg met uw vloerverwarmingsinstallateur.

Let op! Door het snel opstoken van de verwarming na het plaatsten zullen de hoeken van de net geïnstalleerde PVC-vloeren loslaten.



Controleren;

- Bespreek voor het leggen de legrichting en controleer de kleur, hoeveelheid en kwaliteit van de vloer.
- Heeft u speciale wensen? Geef ze dan aan voor aanvang van de werkzaamheden aan Bacovloeren door.

Egaliseren;

Voor het plakken van de PVC vloer moet de gehele ondergrond worden geegaliseerd. Egaliseren is gladmaken van de ondergrond en die is niet altijd waterpas. Wij volgen bestaande glooiingen in de dekvloer. Ga er dus van uit als u plinten gaat plaatsen dat deze niet naadloos aansluiten. De ruimte onder de plint is afhankelijk van de glooiing in de dekvloer. De dikte van de egaline is ongeveer 3 mm. Om de egaline goed te laten uitharden moet de ruimte goed worden geventileerd. Het uitharden van de egaline duurt minimaal 12 uur en is beplakbaar na 24 tot 48 uur. Plaats tijdens het drogen van de egaline geen voorwerpen op de vloer. Na 6 uur is de egaline beloopbaar.

Wat u wilt weten en wat wij van u verwachten;

Onderstaand vindt u een paar punten die heel normaal lijken, maar wij in de praktijk toch vaak tegenkomen;

1. Werkend licht, toilet en verwarming. Tijdens het leggen van de vloerbedekking moet een omgevingstemperatuur van minimaal 18°C en een vloertemperatuur van minimaal 10°C in stand worden gehouden.
2. Een kraan met stromend water en stroompunt in elke ruimte.
3. Een schone, lege en vlakke vloer, in een huis waar alleen wij werken.
4. Muren dienen droog te zijn bij aanvang van het installeren van de vloer. Als uw stukadoor te laat klaar is? Bel ons direct op, dan kunnen wij uw afspraak verzetten.
5. De plinten kitten wij vast. De bovenkant van de plinten kitten wij alleen op aanvraag af tegen meerprijs.
6. De plinten zagen wij de buitenhoeken van in verstek, de binnenhoeken worden koud tegen elkaar geplaatst.
7. Afval zal netjes op een aangegeven locatie worden achtergelaten, mochten wij voor het afvoeren moeten zorgen kan dit tegen een meerprijs van € 75,-
8. Bij het behandelen van een houten vloer zijn wij niet verantwoordelijk voor schuurkrassen.
9. Het materiaal moet voor aanvang volledig zijn voldaan. De kosten voor het legwerk dienen na akkoord oplevering binnen 14 dagen zijn voldaan.
10. Wanneer u in een betaald parkeren gebied woonachtig bent dan dient u parkeergelegenheid te genereren voor de stoffeerdere.
11. Bacovloeren leggen is niet aansprakelijk voor schade(s) ontstaan door montage werkzaamheden aan deuren, basisvloeren, kozijnen, muren en plafonds.
12. Installatieklussen kunnen tot 15 werkdagen voor aanvang van de installatie datum gewijzigd worden, indien dit later gebeurt zijn wij genoodzaakt de totale installatiekosten door te berekenen.
13. Installatieklussen waar nog een te vochtige basisvloer ligt ten tijden van het leggen of egaliseren, en dit 15 werkdagen van te voren nog niet is aangegeven, zijn wij genoodzaakt €250,- per verloren wachttdag door te berekenen.
14. Indien er bij u een vochtmeting moet plaatsvinden wordt deze verzorgd door Bacovloeren leggen en zit dit bij het inmeten inbegrepen. Mochten er meerdere vochtmetingen plaatsvinden, rekenen wij € 50,- per bezoek.
15. Iedere vloer, ook een verlijmd PVC-vloer, zal altijd werken door verschillen in temperatuur en luchtvochtigheid. Hierdoor kunnen altijd (kleine) naden en kieren tussen de vloerdelen zichtbaar zijn of worden. Deze kunnen eventueel, door uzelf, opgevuld worden met voegenpasta van Moduleo.
16. Op een zwevende vloer mag nooit een keuken of andere dergelijke zware objecten geplaatst worden. Let er op dat de keukenboer altijd de poten vrij zaagt, zodat deze direct op de basisvloer staan en er 1 cm speling is om de poten heen.



Extra installatievoorwaarden bij laminaat, Jumpsax en klik PVC

- Voor grotere oppervlaktes moet per tien strekkende meters een overgangsprofiel worden voorzien. Ook tussen verschillende ruimtes moet een overgangsprofiel voorzien worden met 8 à 10 mm ruimte. Deze dilatatievoegen zijn nodig voor het werken van de vloer.
- Plakplinten mogen uitsluitend bevestigd worden met het dubbelzijdige tape dat is aangebracht op de achterzijde van de plint. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de vloer voldoende kan werken. Zodra de plakplinten worden gelijmd/gekit of gespijkerd/geniet is dat niet meer mogelijk.
- Wanneer een ondervloer van foam of rubber (ondervloermateriaal op rol) wordt gelegd, mag deze niet te dik (niet groter dan 3 mm) en te verend zijn. Bij gebruik van softboardplaten als ondervloer is dit niet aan de orde; deze zijn meer stabiel.

Materiaal;

U heeft bij Bacovloeren een mooie vloer uitgezocht.

- Het gekochte materiaal moet voor of bij levering worden betaald, tenzij anders afgesproken. Voor zover producten niet (volledig) zijn betaald, behoudt Bacovloeren het eigendom daarop.
- Indien u Bacovloeren inschakelt als leverancier, geldt als plaats van levering de eerste drempel op de begane grond voor het opgegeven adres. Levering verder dan deze drempel, bijvoorbeeld op een etage, zal vooraf voor akkoord aan Bacovloeren moeten worden voorgelegd. Bacovloeren is dan gerechtigd meerkosten in rekening te brengen. Als u Bacovloeren inschakelt voor legdiensten op een etage, dan bent u er zelf voor verantwoordelijk om alle producten op de betreffende etage gereed te leggen, tenzij anders afgesproken.
- Indien u door Bacovloeren metingen laat verrichten, dan zal Bacovloeren zich inspannen dit zo nauwkeurig mogelijk te doen. Houdt u er echter rekening mee, dat er afwijkingen kunnen voorkomen tussen de oorspronkelijke meting en de uiteindelijk benodigde producten en (leg)diensten. Bacovloeren is gerechtigd eventuele meerkosten in rekening te brengen. Het kan ook voorkomen dat er materiaal over is. Hiervoor geldt dat zowel tapijt, laminaat, PVC vloeren, als houten vloeren speciaal voor u worden besteld en/of geproduceerd en derhalve niet retour genomen kunnen worden.

Tot slot;

- Bacovloeren stelt zich niet aansprakelijk voor schade en of vuil aan muren en dergelijke, de opdrachtgever dient zelf muren, keuken(s) en dergelijke af te plakken.
- Als er sprake is van dubieuze ondergrond moet de vloervakman uiterst voorzichtig te werk gaan en de klant inlichten over de bijkomende risico's.
- De te leveren arbeid is niet van tevoren naar tijd in te schatten. Door onvoorziene omstandigheden bestaat de mogelijkheid dat de werkzaamheden vertraging oplopen. Bacovloeren is niet aansprakelijk voor de eventuele kosten welke deze vertraging met zich mee kunnen brengen.
- De toegang tot de ruimte(n) moet(en) geheel vrij zijn.
- Ernstige probleemgevallen kunnen niet altijd met de gebruikelijke voorbereidingstechnieken worden rechtgezet. Indien dit het geval is, nemen wij contact op met technische adviseurs om toch te kijken naar een passende oplossing in uw situatie.
- Wij leveren vakwerk af en gaan pas weg als de klant helemaal tevreden is met het resultaat.

De hier bovenstaande instructies zijn algemene instructies die voor het leggen van iedere vloer moeten worden gevolgd. Om aanspraak te kunnen maken op de leg- en productgarantie en is het altijd van belang de leginstructies nauwgezet op te volgen.

De klant wordt geacht de algemene voorwaarden en de installatievoorwaarden te hebben gelezen. Door akkoord te gaan met de offerte gaat de klant automatisch akkoord met de alle voorwaarden van Bacovloeren.